

PRZEDMIAR ROBÓT

- Kod CPV 45111300-1 Roboty przygotowawcze
- Kod CPV 45421100-5 Instalowanie okien i drzwi i podobnych elementów (roleta okienna)
- Kod CPV 45431000-7 Kładzenie płytek
- Kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie

Budowa: Remont istniejących pomieszczeń kuchni w budynku Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 4
42-300 Myszków ul. Traugutta 43
Obiekt: Budynek Użyteczności Publicznej
Zamawiający: Zespół Szkolno Przedszkolny nr 4
42-300 Myszków ul. Traugutta 43
Jednostka opracowująca kosztorys: "KAFAWOX" Wiesław Liszewski
ul. Sikorskiego 53 "c"
42-300 Myszków

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Roboty przygotowawcze			
1.1 KNR 1901/832/4 Zabezpieczenie przez oklejenie folią drzwi, ościeżnic,	8,500		m2
1.2 KNR 401/354/3 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1·m2 - demontaż okna podawczego	1,000		szt
1.3 KNR 402/132/1 Demontaż baterii, umywalkowej	3,000		szt
1.4 KNR 402/235/6 Demontaż umywalki oraz brodzików - analogia	3,000		kpl
1.5 Kalkulacja indywidualna Demontaż drobnych elementów:	1,000		kpl
2 Roboty rozbiórkowe			
2.1 KNR 1323/107/5 Rozebranie oblicowan ścian z płytek - płytki ściennie	28,500		m2
2.2 KNR 404/504/3 Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych	27,250		m2
2.3 KNR 1323/1001/2 Ręczne zeszkrobanie farby	15,500		m2
2.4 KNR 1901/116/4 Usunięcie z budynku gruzu	1,800		m3
3 Roboty remontowe ogólnobudowlane			
3.1 KNR 401/705/1 (1) Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 15·cm	15,000		m
3.2 KNR 401/803/2 Uzupełnienie posadzek z zatarciem na gładko	12,500		m2
3.3 KNRW 202/840/5 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki 20x25·cm	44,000		m2
3.4 KNRW 202/1110/5 (1) Posadzki 1- i 2-barwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej metodą nieregularną, płytki 15x20·cm	27,250		m2
3.5 KNNR 2/1402/3 Malowanie podłogi gipsowych farbą emulsyjną, dwukrotne	52,600	2,5	m2
3.6 Kalkulacja indywidualna Dostawa rolety	1,000		kpl
3.7 Kalkulacja indywidualna Roboty towarzyszące branży elektrycznej - demontaż i ponowny montaż osprzetu	1,000		kpl

[illegible]